

Atestato Nr. 0428	OBJEKTO NR.	RENGIMO ETAPAS	TOMAS	METAI
	U-1173	Koncepcijos rengimo stadija	II	2014



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

**KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS**

RENGIMO ETAPAS

KONCEPCIJA

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

PLANO RENGĖJAS:

UAB „URBANISTIKA“

PAREIGOS	PAVARDĖS	PARAŠAI
DIREKTORĖ	G. MINEIKIENĖ	
VYR. ARCHITEKTĖ	A. KAŽIENĖ	
PROJEKTO VADOVĖ (Atest. Nr. A 1735)	G. RATKUTĖ - SKAČKAUSKIENĖ	

Turinys

Ivadas.....	3
Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo pagrindas ir tikslai	3
1. Esamos būklės išvados	5
1.1. Susisiekimo aplinka	5
1.2. Susisiekimo sistema.....	5
1.3. Inžinerinės infrastruktūros sistema	6
2. Konceptija	8
2.1. Planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetai ir tvarkymo principai	8
2.2. Susisiekimo komunikacijos	11
2.2.1. Susisiekimo sistemos raidos prognozės	11
2.2.2. Gatvių tinklo plėtros prioritetai ir tvarkymo principai	12
2.2.3. Pėsčiųjų - dviračių takų plėtros prioritetai ir tvarkymo principai	22
2.2.4. Viešojo transporto plėtros prioritetai ir tvarkymo principai	23
2.3. Inžinerinės infrastruktūros sistema	24
2.3.1. Vandentiekis	24
2.3.2. Buitinės nuotekos	24
2.3.3. Lietaus nuotekos	25
2.3.4. Atliekų tvarkymas	25
2.3.5. Elektros energijos tiekimas ir gamyba	25
2.3.6. Šilumos tiekimas	25
2.3.7. Ryšių infrastruktūros vystymas	25
2.3.8. Gamtinių dujų tiekimas	26
2.3.9. Inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai.....	26
Grafinė dalis.....	27

Įvadas

Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo pagrindas ir tikslai

Specialiojo planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto rytinė dalis tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės, plotas – apie 208 ha.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais:

- 2012 08 21 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ Nr.AD1-1932;
- Planavimo programa Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiajam planui rengti, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 01 21 įsakymu Nr.AD1-187;
- 2012 10 05 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.AR9-51;
- 2012 09 18 LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr.(4)-LV4-2897;
- 2012 09 12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.76;
- 2012 09 05 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus raštu „Dėl planavimo sąlygų“ Nr.13PL-16;
- 2012 09 07 Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. E2-35;
- 2012 09 05 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.PS-156;
- 2012 09 11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.(12.13)Ar.5-1513;
- 2012 09 11 UAB „Gatvių apšvietimas“ Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.12.38/54;
- 2012 09 17 AB „Klaipėdos energija“ sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.R-22-351;
- 2012 09 10 AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.472;
- 2012 09 11 LITGRID AB Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. SD-3898;
- 2012 08 30 TEO LT, AB Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.03-2-05-2173;

- 2012 09 19 AB „Klaipėdos vanduo“ Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.2012/S.6/3-1252;
- 2012 09 25 AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo plėtros skyriaus Planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. TS-43030-12-3943;
- 2012 09 16 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto skyriaus raštu „Dėl reikalavimų detaliajam ir specialiajam planui“ Nr.VS-4339, jo priedais;
- 2012 10 01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus raštu „Dėl sąlygų Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiajam planui parengti“ Nr.VS-4663;
- 2012 09 11 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos skyriaus raštu „Dėl reikalavimų specialiajam planui parengti“ Nr.VS-4279;
- Klaipėdos miesto bendruoju planu bei kitais teritorijų planavimo dokumentais.

Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano tikslai:

- teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti;
- numatyti jungtis su gretimybėmis.

1. Esamos būklės išvados

1.1. Susisiekimo aplinka

1. Planuojamoje teritorijoje esanti Tauralaukio rajono dalis turi didelį potencialą vystymui. Esamos būklės analizės metu nustatyta, kad planuojamos teritorijos ribose jau yra parengta nemažai detaliųjų planų, kuriais formuota tiek urbanistinė, tiek susisiekimo infrastruktūros tinklo struktūra. Dalis detaliųjų planų yra įgyvendinta. Nemažas skaičius parengtų detaliųjų planų rodo ir tai, kad planuojama teritorija yra paklausy naujoms statyboms. Taip pat pažymime, kad nustatyta sodų konversija į gyvenamąsias teritorijas. Teritorija prie Tauralaukio, Klaipėdos, Pajūrio, Amenų gatvių sukuria svorį urbanistinėje struktūroje ir perspektyvoje, formuojant naujos kokybės užstatymą, įvertinus Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, numatytą socialinės infrastruktūros plėtrą, gali atlikti miesto lokalaus – Tauralaukio rajono centro funkcijas.
2. Rajoninių ir kvartalinių atskirųjų, rekreacinės paskirties želdynų funkciją iš esmės atlieka gretimybėje esantys Akmenos-Danės, Ringelio upių slėnių „žaliosios“ dalys. Pažymėtina, kad patekimas į minėtas teritorijas nuo užstatytų ar užstatomų teritorijų nėra sklandus. Kitose specialiojo plano rengimo stadijose būtina suformuoti funkcionalius, gyventojų poreikius tenkinančius ryšius su upėmis ir jų slėniais.
3. Planuojamoje teritorijoje reljefas nėra tolygus, matomas jo ženklus peraukštėjimas šiaurės vakarų pusėje, link upių vagų. Teikiant sprendinius, reljefo tinkamas įvertinimas – vienas iš racionalios susisiekimo infrastruktūros tinklo aspektų. Taip pat turi būti įvertinama teritorija, kurioje gali formotis potvyniai ir atitinkamai numatoma tik būtiniausia infrastruktūra.
4. Vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenimis, į planuojamą teritoriją valstybinių miškų plotai patenka minimaliai, o su didesniais jų plotais ribojasi. Šie miškai yra II B grupės – rekreaciniai (miestų miškai). Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, II grupės rekreaciniuose miškuose gali būti miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms.
5. Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų, Natura 2000 teritorijų nėra, atitinkamai nebus sukurtos dėl infrastruktūros plėtros neigiamos pasekmės minėtoms saugomoms teritorijoms.
6. Planuojamoje teritorijoje yra vienas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ir viena kultūros paveldo objekto apsaugos zona. Teikiant sprendinius turi būti nepažeistos šių objektų vertingosios savybės, neapribotas ar kaip kitaip neigiamai įtakotas saugojimas, tvarkymas, sklaida.

1.2. Susisiekimo sistema

1. Daugumą susisiekimo ryšių (apie 72 %) gyventojai realizuoja lengvaisiais automobiliais kaip vairuotojai arba kaip keleiviai. Viešuoju transportu atliekama apie 19 %, o pėsčiomis apie 5 %

kelionių. Planuojama teritorija dėl urbanistinių ir susisiekimo faktorių yra orientuota į nedarnius susisiekimo būdus.

2. Pagrindiniai gyventojų nusiskundimai dėl susisiekimo infrastruktūros yra susiję su prasta gatvių danga, šaligatvių ir dviračių takų trūkumu, viešojo transporto keleivių laukimo paviljonų nebuvimu, prastu viešojo transporto pasiekiamumu, per trumpu darbo laiku ir per retais eismo intervalais.
3. Susisiekimo infrastruktūros išvystymo lygis yra žemas. Kokybiškai įrengtos tėra Tauralaukio, Žemynos, Užupio, Skersinė ir Ringelio gatvės. Dauguma likusių gatvių neturi kokybiškos važiuojamosios dangos, šaligatvių, apšvietimo, lietaus nuotėkų ir kitų būtinų gatvės elementų.
4. Planuojamos teritorijos Klaipėdos ir Pajūrio gatvėse egzistuoja ženkli tranzitinio eismo dalis sudaranti 38 – 50 % viso eismo intensyvumo. Kitose teritorijos gatvėse dėl jų gamtinio izoliuotumo tranzitinio eismo nėra.
5. Bendras eismo intensyvumo lygis nėra didelis. Susisiekimo infrastruktūra turi didelį pralaidumo rezervą, visos sankryžos pasižymi aukščiausiu eismo kokybės lygiu – A. Poreikio eismą reguliuoti šviesoforais nėra.
6. Viešojo transporto pasiūla užtikrinama trijų maršrutų (Nr. 7, Nr. 14, Nr. 23) pagalba. Keleivių srautai yra nedideli, esama viešojo transporto pervežimų galia pilnai nepanaudojama.
7. Viešojo transporto tinklas norminiu 600 m atstumu dengia vos 51 % planuojamos teritorijos. Stotelių infrastruktūra menkai išvystyta, trūksta įlankų, keleivių laukimo paviljonų, suoliukų, šiukšlių dėžių. Būtina papildyti viešojo transporto tinklą maršrutais aptarnaujančiais planuojamą teritoriją, užtikrinant planuojamos teritorijos normatyvinį padengiamumą bei patogų vaikų atvežimą į mokyklą.
8. Automobilių stovėjimo problemų planuojamoje teritorijoje nėra, visas parkavimo poreikis patenkinamas sklypo ribose įrengtose automobilių stovėjimo vietose.
9. Planuojamoje teritorijoje per pastaruosius 4 metus įvyko 12 techninių įvykių ir 1 įskaitinis. Vietų, kuriuose eismo įvykiai yra linkę reguliariai kartotis, nėra. Menkas eismo įvykių yra skaičius yra sąlygotas ne infrastruktūros saugumo, bet nedidelio eismo konfliktiškumo lygio.
10. Pagrindinėmis Tauralaukio kvartalo arterijomis ir toliau išliks Klaipėdos ir Pajūrio gatvės kuriose didėjant urbanizacijos laipsniui, kartu didės ir automobilių, viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių eismas. Būtiną šią gatvę rekonstruoti išvystant visų eismo dalyvių infrastruktūrą bei užtikrinant saugaus eismo sąlygas.
11. Pagrindinis aplinkos teršėjas planuojamoje teritorijoje yra automobilių transportas, tačiau jo eismo intensyvumas yra sąlyginai mažas, todėl oro tarša bei akustinis triukšmas neviršija higienos normose nustatytų ribinių verčių.
12. Realizuojant susisiekimo poreikį su gretimomis teritorijomis būtina nutiesti gatvę tarp Žaliojo slėnio ir planuojamos teritorijos bei įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus su tilteliais per Danės ir Ringelio upes.

1.3. Inžinerinės infrastruktūros sistema

1. Vandentiekio tinklai išvysti pakankamai. Esamo tinklo būklė patenkinama.
2. Buitinių nuotekų surinkimo tinklai išvystyti patenkinamai. Lietaus nuotekų tinklai išvystyti nepatenkinamai, nes dauguma gatvių neasfaltuotos. Lietaus nuotekų surinkimas neįmanomas.
3. Atliekos surenkamos konteineriniu būdu ir šalinamos sąvartyne Dumpių k., Klaipėdos rajone. Atskiros pavojingų atliekų surinkimo sistemos nėra, pavojingos atliekos šalinamos kartu su buitinėmis. Nėra galimybės atliekas rūšiuoti surinkimo stadijoje.

4. Planuojamos teritorijos aprūpinimas gamtinėmis dujomis nėra pakankamas. Esamų centralizuoto dujotiekio paskirstymo tinklų būklė atitinka visus keliamus reikalavimus;
5. Transformatorinių pastočių galia pakankama. Skirstomasis elektros tinklas išvystytas gerai. Vyksta esamo tinklo modernizavimo darbai.
6. Šilumos tinklai išvystyti pakankamai. Tinklų būklė gera. Žymi centralizuoto tinklo plėtra nenumatoma. Individualių namų gyventojai šildosi naudodami akmens anglis ir biokurą, maža dalis gamtines dujas.
7. Ryšių tinklai išvystyti gerai. Vyksta spartus procesas naujų informacinių technologijų diegime ryšių sistemoje.

2. Konceptija

Teikiami koncepcijos sprendiniai neprieštarauja darnios plėtros principams, nepakeičia ir nepablogina socialinės, gamtinės aplinkos. Koncepcijos sprendiniai atlikti vadovaujantis esamos būklės analize, planavimo programa, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais, sąlygų sąvadu bei kitais reglamentuojančiais dokumentais.

Koncepcijoje teikiami sprendiniai detalizuojami sprendinių konkretizavimo etape. Sprendinių konkretizavimo etape gali kisti koncepcijoje pateikti sprendiniai tiek, kiek nekeičiama koncepcija iš esmės.

Koncepcijoje teikiamos kelios planuojamos teritorijos alternatyvos:

- **Pirma alternatyva** (pirmas variantas). Planuojama teritorija plėtojama kaip ramaus pobūdžio gyvenamasis rajonas su jai reikalinga socialine ir aptarnavimo infrastruktūra. Rajono funkcinis zonavimas bei erdvinis vystymas numatomas vadovaujantis parengtais teritorijų planavimo dokumentais, baigiama formuoti urbanistinę struktūrą. Šiai urbanizuojamai teritorijai planuojama optimali inžinerinė infrastruktūra, turinti ryšius su gretimybėmis.
- **Antra alternatyva** (antras variantas). Formuojamas intensyvesnio užstatymo gyvenamasis rajonas su lokaliu centru (branduoliu), kuriame plėtojama ne tik socialinė ir aptarnavimo infrastruktūra, bet ir vykdoma komercinė veikla kurianti darbo vietas. Įvertinus intensyvesnį teritorijos naudojimą, planuojami rišlesni vidiniai (rajono teritorijoje) ir išoriniai (jungtys su urbanizuotomis gretimybėmis) ryšiai, inžinerinės infrastruktūros tinklas. Išskiriamas konservacinis prioritetas nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje. Vadovaujantis šios alternatyvos sprendiniais, teritorijos potencialas būtų išnaudojamas tikslingiau.

2.1. Planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetai ir tvarkymo principai

Vadovaujantis Teritorijų planavimo normomis, planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetams ir tvarkymo principams nusakyti, koncepcijos alternatyvose išskiriami šie urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo tipai:

Užstatomų teritorijų:

- *Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija* (skirta vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams);
- *Gyvenamoji teritorija* (skirta visų tipų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams);
- *Mišri gyvenamoji teritorija* (skirta visų tipų gyvenamosios paskirties pastatams, prekybos, paslaugų, maitinimo, viešbučių, kultūros, mokslo, sporto ir administracinės paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesukelia neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, taip pat rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis);
- *Socialinės infrastruktūros teritorija* (skirta bendruomenės poreikiams reikalingiems kultūros, švietimo, visuomenės sveikatos saugos, sporto ir sveikatingumo, rekreacijos ir turizmo, religinės paskirties ir kitiems viešojo naudojimo objektams);
- *Paslaugų teritorija* (skirta viso miesto ar jo rajono gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba);
- *Inžinerinės infrastruktūros teritorija* (skirta susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams, komunalinėms įmonėms);
- *Konservacinės paskirties žemė - Kultūros paveldo objektų teritorija* (teisės aktų nustatyta tvarka įteisinta saugomo objekto, objekto teritorijos ar vietovės sklypų naudojimo paskirtis, kai naudojimo

tikslas yra išsaugoti tokio sklypo ar daikto vertingąsias savybes, naudojant arba pritaikant naudoti juos pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu, jam artimu ar tikslingai parinktu būdu (paskirtimi), kuris užtikrintų tinkamą priežiūrą ir atskleistų vertingąsias savybes).

Neužstatomų teritorijų:

- *Inžinerinės infrastruktūros koridoriai* (linijinė neužstatyta teritorija skirta susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams).
- *Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija* (gamtinių kraštovaizdžio struktūros elementų dominuojamos urbanizuotų teritorijų neužstatytos viešosios erdvės – skverai, parkai ir kitos gamtinės teritorijos skirtos rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gyvenamosiose vietovėse esančių gamtinio karkaso elementų apsaugai).

Planuojamos teritorijos ribose esantys vandenys priskiriami neurbanizuojamoms teritorijoms.

Pirmoje koncepcijos alternatyvoje teritorijos plėtojamos nuosekliai laikantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių, parengtų kitų teritorijų planavimo dokumentų. Prie Pajūrio ir Akmenų gatvių numatoma mišri gyvenamoji teritorija, atitinkanti miesto bendrajame plane pažymėtą daugiavandę teritoriją, kurioje gali būti visuomeninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties teritorijos. Šiauriau šios teritorijos, prie Tauralaukio gatvės išlaikoma visuomeninės paskirties teritorija planuojamai mokyklai ir priskiriama socialinės infrastruktūros naudojimo tipui. Bendrajame plane numatytoms komercinėms teritorijoms prie Užupio, Klaipėdos ir Tauralaukio gatvių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objekte - Mažojo Tauralaukio dvaro sodyboje, taikomas paslaugų teritorijos naudojimo tipas. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams (prieplaukai, transformatorinėms) paliekamos suplanuotos inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Išlaikomos detaliaisiais planais suformuotos atskirųjų želdynų ir rekreacinės teritorijos priskiriant naudojimo tipui – bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija. Taip pat šiam tipui priskiriamas bendrajame plane numatytas rekreacinis plotas Tauralaukio gatvės tęsinyje prie Danės upės. Likusioje teritorijoje, kuri sudaro didžiąją dalį planuojamo ploto, numatomi vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei gyvenamosios teritorijos naudojimo tipai. Vykdoma esamų sodų, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės teritorijų (prie Debesų gatvės tęsinio) konversija į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Įvertinus užstatomų teritorijų naudojimo tipų specifiką bei atskirus objektus (t.t gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirtus plotus) formuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai.

Antroje koncepcijos alternatyvoje siekiama formuoti kiek intensyvesnį lokalų rajono centrą (branduolį) prie Tauralaukio, Akmenų, Pajūrio ir Klaipėdos gatvių. Branduolyje kaip ir pirmame variante išlieka socialinės infrastruktūros teritorija, mišri gyvenamoji teritorija. Branduolį papildo, pabrėžiant Tauralaukio kaip C kategorijos gatvės svarbą ir jos tęstinumą, lygiagrečiai jai numatytos intensyvesnio užstatymo ir naudojimo gyvenamos teritorijos (lyginant su vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija pirmame variante) bei paslaugų teritorijos. Siekiant formuoti didesnį darbo vietų skaičių analizuojamame miesto rajone, tikslinga išlaikyti tarp Akmenų gatvės ir Debesų gatvės tęsinio esančias komercines teritorijas bei numatyti pramonės ir sandėliavimo teritorijose vykdomos veiklos konversiją į mažiau taršią. Šie plotai urbanistiniu ir funkciniu požiūriu nuosekliai prisišlietų prie miesto rajono lokalaus centro. Pramonės ir sandėliavimo teritorija, esanti tarp Debesų gatvės tęsinio ir Tauralaukio 7-osios gatvės, kaip ir pirmame variante siūloma pritaikyti gyvenamajai teritorijai, suformuojant funkciškai vienalytę gyvenamąją teritoriją.

Antroje koncepcijos alternatyvoje siūloma nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Mažojo Tauralaukio dvaro sodybos teritoriją plėtoti kaip konservacinės paskirties žemę (kultūros paveldo objektų žemės sklypai). Nors Teritorijų planavimo normose nėra išskirtas konservacinio pobūdžio teritorijos naudojimo tipas, tačiau Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme numatyta, kad konservacinė (saugojimo) paskirtis nustatoma saugomo objekto teritorijoje esantiems sklypams ar jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai.

Taip pat numatoma paslaugų teritorija prie Pajūrio, Vėjo gatvių ir magistralinio kelio transportinio mazgo. Minėtoje teritorijoje tikslinga plėtoti tokį naudojimo tipą ir dėl numatomos greta praeinančios miesto susisiekimo jungties su Klaipėdos rajono urbanizuotomis teritorijomis. Susisiekimo arterija, einanti beveik išilgai Klaipėdos miesto teritorijos, sustiprinama formuojant transportinį ryšį su Aukštkiemių užstatyta teritorija, o vertinant tai, kad jos tęsinyje dar planuojamas mazgas leidžiantis automobilių srautus į kitas teritorijas – ir su kitomis Klaipėdos rajono urbanizuotomis teritorijomis. Turime pažymėti, kad aptarto ploto plėtojimas paslaugų teritorijai, taip pat realizuotų bendrojo plano sprendinio idėją – vystyti daugiafunkcinę, komercinės paskirties objektų teritorijų ruožą lygiagrečiai magistraliniam keliui.

Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija išlaikoma kaip ir pirmame variante. Naujų rajoninių atskirųjų želdynų plotų formuoti nėra tikslinga, kadangi su planuojamu gyvenamuoju rajonu tiesiogiai ribojasi Danės ir Ringelio upių bendro naudojimo (atskirųjų želdynų) teritorijos bei jų didžiausias pasiekiamumo spindulys atitinka normas. Danės ir Ringelio upių slėnių teritorijose gyventojai gali tinkamai patenkinti poilsio gamtoje ir rekreacijos poreikius.

Vertinant planuojamos teritorijos funkcinių naudojimą ir jos užstatymo intensyvumo galimybes, atitinkamai formuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai, sudarantys sąlygas racionaliam ir patogiam susisiekimui. Numatomi optimalūs ryšiai tarp skirtingų planuojamos teritorijos funkcinių zonų bei interesų objektų Klaipėdos mieste ir rajone, pagal galimybes siekiama užtikrinti patekimus į Danės ir Ringelio upių slėnių dalis.

1 lentelė. Teritorijų naudojimo tipų balansas

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS	PLOTAS, HA		PLOTAS, %	
	I Variantas	II Variantas	I Variantas	II Variantas
URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS				
<i>Užstatomos teritorijos</i>				
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija	110,2	100,7	57,1%	52,1%
Gyvenamoji teritorija	12,4	16,3	6,4%	8,5%
Mišri gyvenamoji teritorija	9,0	9,0	4,7%	4,7%
Paslaugų teritorija	3,2	5,4	1,7%	2,8%
Socialinės infrastruktūros teritorija	4,3	5,0	2,2%	2,6%
Inžinerinės infrastruktūros teritorija	0,5	0,5	0,3%	0,3%
Kultūros paveldo objektų žemės sklypai	-	2,3	-	1,2%
<i>Neužstatomos teritorijos</i>				
Inžinerinės infrastruktūros koridoriai	49,9	50,4	25,8%	26,1%
Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija	1,8	1,8	0,9%	0,9%
NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS				
Vandenys	1,7	1,7	0,9%	0,9%
Viso:	193,1	193,1	100,0%	100,0%

Pastaba: funkcinių prioritetų zonų plotai pateikiami orientaciniai ir pagal poreikį tikslinami sprendinių konkretizavimo etape.

Specialiojo plano tiek pirmame, tiek antrame variantuose urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijoms taikomi vystymo režimai:

- *Saugojimas* nustatomas nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijai (būtina išsaugoti vertingąsias savybes jų nekeičiant). Šioje teritorijose statyba gali būti vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka atliekant tvarkybos darbus: konservavimą, restauravimą, atkūrimą ar pritaikymą.

- *Modernizavimas* – dalies esamų nagrinėjamo rajono užstatytų teritorijų atnaujinimas, kai plėtra vykdoma išnaudojant vidinius teritorijos resursus iš esmės nekeičiant šios teritorijos naudojimo funkcinės struktūros, tačiau gerinant ir kompleksiskai (viso miesto rajono kontekste) sprendžiant infrastruktūros ir socialinės aplinkos klausimus.
- *Konversija* (pertvarkymas) – užstatytų teritorijų naujas (antrinis) panaudojimas plėtrai. Konversijos tikslai - sudaryti sąlygas taršos mažinimui, kurti palankią investicijoms aplinką (pertvarkomose teritorijose, kuriose buvo vykdoma tarši ūkinė veikla, turi būti atlikti gruntų tyrimai ir tęsiamas monitoringas dėl galimo grunto užterštumo cheminėmis medžiagomis); sodininkų bendrijų teritorijų konversija į gyvenamąsias teritorijas.
- *Nauja plėtra* – neužstatytų teritorijų urbanizavimas užtikrinant sklandžią ir racionalią susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.
- *Rezervavimas* - nustatomos inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos, kurios reikalingos visuomenės poreikiams. Pažymime, kad specialiuoju planu teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams procedūra neatliekama, teikiami rekomenduojami visuomenės poreikiams rezervuoti plotai.

SPECIALIO PLANO KONCEPCIJOJE TERITORIJŲ NAUDOJIMO TIPAI YRA IŠSKIRTI SIEKIANČIEMS ĮVERTINTI INFRASTRUKTŪROS POREIKĮ IR TIESIOGIAI NĖRA TAIKOMI.

2.2. Susisiekimo komunikacijos

2.2.1. Susisiekimo sistemos raidos prognozės

Pagrindiniai faktoriai lemiantys susisiekimo sistemos funkcionavimą yra gyventojų socialinės – ekonominės charakteristikos, infrastruktūros plėtra bei miesto vykdoma susisiekimo sistemos politika. Vienas svarbiausių faktorių, kuris įtakos susisiekimo sistemos funkcionavimą, bus perspektyvinis gyventojų skaičius. Didėjant planuojamos teritorijos bei gretimų teritorijų urbanizacijos laipsniui, susisiekimo ryšiai neabejotinai intensyvės. Prognozuojama, kad planuojamoje teritorijoje pilnai įsisavinus urbanizuojamas teritorijas pagal koncepcijos I variantą gyvens 4500 gyventojų, pagal II variantą – 5000 gyventojų. Kiek metų prireiks urbanizuoti šią teritoriją lieka neaišku, tačiau visa susisiekimo sistemos plėtra vertinama galvojant būtent apie tokį perspektyvinį gyventojų skaičių (šiuo metu gyvena apie 840 gyventojų).

Itin spartaus gyventojų pajamų augimo ar esminių socialinės gyventojų padėties pokyčių artimiausiu metu nesitikima. Automobilizacijos lygio augimo tempai taip pat artėja prie prisotinimo ribos. Nėra jokių prielaidų manyti, kad toks spartus automobilizacijos lygio augimas bus ir toliau. Stebint vakarų Europos šalių patirtį matyti, kad šis rodiklis artėja prie prisotinimo ribos, kuri galėtų būti apie 550 – 600 automobilių 1000 gyventojų. Tai reiškia, kad ateityje gatvių tinklas bei automobilių stovėjimo vietų infrastruktūra papildomai galėtų būti apkrauta iki 10 – 20 %.

Tikėtina, kad miestui ir toliau aktyviai diegiant darnaus judumo transporto politiką (taip pat pasirengus ir darnaus judumo planą), keisis gyventojų judumo įpročiai, todėl daugiau gyventojai naudosis viešojo transporto paslaugomis, važinės dviračiais bei vaikščios pėsčiomis ir tai atsvers nežymiai augančio automobilizacijos lygio poveikį, todėl transporto srautų augimo pagrindinis faktorius liks tik intensyvesnis urbanizacijos laipsnis.


Esamos būklės analizės stadijoje buvo identifikuota, kad eismo intensyvumas esamose gatvėse ir sankryžose yra nedidelis ir nereikalauja gatvių ar sankryžų rekonstrukcijos. Kvartalo vidaus gatvėse eismo intensyvumas yra itin mažas. Gyventojų skaičiui pasiekus 4500 – 5500, eismo intensyvumas kvartalo viduje proporcingai išaugs, tačiau šiems srautams aptarnauti užteks dviejų eismo juostų gatvių ir pirmumo ženklais reguliuojamų sankryžų. Pajūrio gatvės sankryžos šiai dienai turi pakankamą pralaidumo rezervą. Įgyvendinus Pajūrio gatvės rekonstrukcijos darbų projektinius pasiūlymus (5 pav.), gatvės turės pakankamą pralaidumo rezervą ir prie perspektyvinių srautų, todėl eismo intensyvumas nėra lemiamas faktorius parenkant inžinerinius infrastruktūros sprendimus.

2.2.2. Gatvių tinklo plėtros prioritetai ir tvarkymo principai

Planuojamos teritorijos gatvių tinklą numatoma formuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, patvirtintais detaliesiais planais bei papildomai formuojant naujus susisiekimo komunikacijų koridorius reikalingus išoriniams ryšiams realizuoti bei naujoms teritorijoms įsisavinti.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto teritorijos bendruoju planu numatoma įrengti dviejų eismo juostų C₂ kategorijos gatvę, kaip esamos Tauralaukio gatvės tęsinį iki planuojamos teritorijos šiaurinės dalies. Tauralaukio gatvę numatoma formuoti kaip svarbiausią planuojamo kvartalo funkcinę ir kompozicinę ašį su pėsčiųjų ir dviračių takais, viešojo transporto maršrutais, stotelėmis bei galiniu viešojo transporto sustojimo punktu, numatant transporto priemonių apsisukimo bei laukimo galimybę. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, įvažiavimai į greta gatvės esančius sklypus turėtų būti formuojami ne dažniau kaip kas 100 – 120 m. Dėl šios priežasties gatvė nejungiama į Tauro 12-osios gatvę, o pravedama jai iš rytų pusės. Taip numatoma išsaugoti esamus įvažiavimus į sklypus Tauro 12-osios gatvės, bei išlaikyti normatyvinius reikalavimus Tauralaukio gatvėje.

Preliminarus naujos gatvės trasos ilgis sieks 1250 m, siūlomas raudonųjų linijų plotis – 30 m. Preliminarus gatvės skersinis pjūvis pateiktas 1 pav. Siūloma Tauralaukio gatvės trasa identiška abejuose koncepcijos variantuose.



1 pav. Siūlomas Tauralaukio gatvės skersinis profilis

2 lentelė. Esminiai koncepcijos variantų skirtumai

Nr.	Apibūdinimas	I variantas	II variantas
1	Pajūrio g., Vėjo g. ir magistralinio kelio A13 mazgas (žr. 2, 3 pav.).	Šiame variante siūloma naikinti jungiamąjį kelią iš magistralinio kelio A13 į Pajūrio gatvę. Vėjo gatvės ir	Šiame variante siūloma nauja jungiamojo kelio iš Pajūrio gatvės į magistralinį kelią A13 trasa. Vėjo ir

Nr.	Apibūdinimas	I variantas	II variantas
		Pajūrio gatvės sankryžoje numatoma penkiašalė didžioji žiedinė sankryža.	Pajūrio g. sankryžoje numatoma keturšalė mažoji žiedinė sankryža.
2	Planuojamos teritorijos jungtis su Žaliuoju slėniu	Šiame variante jungtis su žaliuoju slėniu numatoma formuojant trišalę sankryžą Vėjo gatvėje. Preliminarus jungties ilgis 0,61 km.	Šiame variante jungtis su Žaliuoju slėniu įsijungia į Smėlio ir Vėjo gatvių sankryžą. Preliminarus jungties ilgis 0,78 km.
3	Jungtis tarp Tauro 1-osios g. ir Vėjo g.	Šiame variante naujai formuojamos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos aptarnaujamos vientisa jungtimi tarp Tauro 1-osios g. ir Vėjo g.	Šiame variante naujai formuojamos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos aptarnaujamos dviem akligatviais.
4	Jungtis tarp Tauro 3-osios ir Debesų g. tęsinio	Šiame variante jungtis nenumatoma.	Šiame variante formuojama nauja jungtis. Preliminarus ilgis 0,17 km.
5	Jungtis tarp Debesų g. ir Akmenų g.	Šiame variante jungtis nenumatoma.	Šiame variante formuojama nauja jungtis. Preliminarus ilgis 0,16 km.
6	Pajūrio g. ir Klaipėdos g. sankryža	Šiame variante numatoma trišalė sankryža. Eismo intensyvumo skaičiavimai rodo, kad nereguliuojamos sankryžos transporto priemonių laiko nuostoliai bus panašūs kaip ir žiedinės sankryžos atveju (II variantas), tačiau pastarasis sprendimas nebus toks saugus eismo inžinerijos požiūriu. Saugumo lygį galėtų padidinti reguliuojama sankryža, tačiau prie artimiausioje perspektyvoje numatomų transporto srautų, toks sprendimas labiausiai gaisintų eismo dalyvius.	Šiame variante numatoma trišalė žiedinė sankryža. Eismo intensyvumo skaičiavimai rodo, kad artimiausioje perspektyvoje transporto priemonių laiko nuostoliai žiedinėje sankryžoje bus mažesni nei įrengiant reguliuojamą sankryžą. Žiedo gabaritai parinkti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio mažojo Turalaukio dvaro sodybai.
7	Debesų g. ir Tauro 12-osios g. jungtis	Šiame variante numatoma tiesioginė jungtis tarp Debesų g. ir Tauro 12-osios g. Preliminarus jungties ilgis 0,12 km.	Šiame variante jungtis nenumatoma. Patekimas iš Debesų g. į Tauro 12-ąją g. numatomas per Turalaukio g.
8	Naujai formuojamų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų tarp Perkūno g., Turalaukio g. ir Danės upės aptarnavimas	Šiame variante teritorija aptarnaujama trimis Turalaukio gatvei statmenomis gatvėmis. Bendras šių gatvių ilgis 0,77 km.	Šiame variante teritorija aptarnaujama dvejomis Turalaukio g. statmenomis ir trimis lygiagrečiomis gatvėmis. Bendras šių gatvių tinklo ilgis 1,38 km.
9	Jungtis tarp Danų g. ir Turalaukio g.	Šiame variante motorizuoto eismo jungtis nenumatoma. Siūlomas tik dviračių takas.	Šiame variante numatoma D ₁ kategorijos gatvė ir dviračių takas. Gatvė galėtų būti įrengiama dviem etapais: 1) įrengiant tik susisiekimą dviračiais ir pėsčiomis, 2) įrengiant motorizuoto eismo gatvę. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtų galima pritaikyti įvairias eismo organizavimo priemones, pvz.:

Nr.	Apibūdinimas	I variantas	II variantas
			numatyti tik viešojo transporto eismą.
10	Pajūrio g.	Šiame variante numatoma nedidinti gatvės pločio, t.y. palikti ją dviejų eismo juostų, įrengiant pėsčiųjų dviračių takus ir atliekant reikiamus išplatinimus ties sankryžomis.	Šiame variante siūloma gatvės vystyti vadovaujantis Pajūrio gatvės rekonstrukcijos darbų projektiniais pasiūlymais.
11	Tauralaukio g. jungtis su Purmalių g. (Klaipėdos r. sav.)	Šiame variante motorizuoto eismo jungtis nenumatoma.	Suformuojama Tauralaukio g. tęsinio ir Purmalių gatvės jungties galimybė, kuri, nustačius pagrįstą poreikį, gali būti įgyvendinama. Ši jungtis atitinka ir Kalotės – Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinius.

Lyginamoji abiejų variantų plėtra pateikiama 3 lentelėje. II –asis koncepcijos variantas pasižymi šiek tiek didesne gatvių tinklo plėtra planuojamoje teritorijoje, o taip pat jungčių galimybėmis su Žaliuoju slėniu šiaurinėje pusėje už planuojamos teritorijos ribų bei Klaipėdos r. sav. Purmalių k. II – asis koncepcijos variantas pasižymi patogesniais susisiekimo ryšiais.


3 lentelė. Preliminari gatvių tinklo plėtra

Rodiklis	I koncepcijos variantas	II koncepcijos variantas
Gatvių ilgis, km	23,8	24,6
- B2 kategorija	1,6	1,7
- C1 kategorija	1,6	1,7
- D1 kategorija	2,8	2,7
- D2 kategorija	17,8	18,6
Gatvių tinklo tankis, km/km ²	12,3	12,7
Susisiekimo komunikacijų koridorius, ha	50,0	51,4
Rezervuojamos teritorijos plotas:		
Naujoms gatvėms tiesti, ha	5,3	5,8
- C2 kategorija	1,6	1,6
- D1 kategorija	0,7	0,7
- D2 kategorija	3,0	3,5
Dviračių takams tiesti, ha		0,02


4 lentelė. Gatvių infrastruktūros lyginamieji rodikliai

Gatvės kategorija	I variantas				II variantas			
	Esama	Rekonstruojama	Planuojama	Viso:	Esama	Rekonstruojama	Planuojama	Viso:
B2	0,3	1,2	0,1	1,6	0,3	1,2	0,1	1,7
C2	0,4		1,3	1,6	0,4		1,3	1,7
D1		1,6	1,2	2,8		1,7	1,1	2,7

D2	2,0	10,3	5,5	17,8	2,0	10,2	6,4	18,6
Viso:	2,7	13,0	8,1	23,8	2,7	13,1	8,8	24,6




2 pav. Pajūrio g., Vėjo g., ir magistralinio kelio A13 sankryža – variantas Nr. 1




3 pav. Pajūrio g., Vėjo g., ir magistralinio kelio A13 sankryža – variantas Nr. 2

Tipiniai gatvių skersiniai pjūviai parinkti atsižvelgiant į esamus laisvos žemės plotus tarp privačių sklypų, gretimų teritorijų suplanavimą bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Pjūvių detalizavimas pagal gatvių atkarpas numatomas sprendinių konkretizavimo stadijoje.




4 pav. Siūlomi tipiniai D₁ ir D₂ kategorijų gatvių pjūviai (tikslinimas numatomas sprendinių stadijoje)







5 pav. Ištrauka iš Pajūrio gatvės rekonstrukcijos darbų projektinių pasiūlymų brėžinio (rengėjas SRP Projektas)




6 pav. Rezervuojamų teritorijų schema, I koncepcijos variantas



7 pav. Rezervuojamų teritorijų schema, II koncepcijos variantas



8 pav. susisiekimo infrastruktūros vystymo schema, I koncepcijos variantas



9 pav. susisiekimo infrastruktūros vystymo schema, II koncepcijos variantas

2.2.3. Pėsčiųjų - dviračių takų plėtros prioritetai ir tvarkymo principai

Pėsčiųjų – dviračių takai yra menkiausiai išvystyta susisiekimo tinklo dalis. Esamos būklės analizės stadijoje buvo nustatyta, kad planuojamame kvartale tik 14 % gatvių turi šaligatvius, o dviračių infrastruktūra įrengta tik 4 % gatvių.

Principinės pėsčiųjų dviračių infrastruktūros vystymo kryptys analogiškos abiem variantams:

- Įrengti šaligatvius visose gatvėse (esant abipusiam užstatymui iš abiejų pusių);
- Suformuoti dviračių takų (dviračių eismo juostų) tinklą kvartalo gatvėse, užtikrinant svarbiausius susisiekimo ryšius;
- Įrengti rekreacinio tipo pėsčiųjų – dviračių takus Ringelio upės ir Danės upės šlaituose;
- Suformuoti pėsčiųjų - dviračių jungtis su gretimomis teritorijomis: Žaliojo slėnio, Purmalių gyvenvietėmis bei Plytinės gyvenamuoju kvartalu.

Dviračių eismo organizavimui gatvėse siūlomi du variantai:

- Dviračių takai iš abiejų gatvės pusių po 1,5 m pločio;
- Dviračių eismo juostos iš abiejų gatvės pusių po 1,5 (1,2) m pločio;

Pėsčiųjų - dviračių takus planuojamus ne šalia važiuojamosios dalies siūloma įrengti kaip F₁ – F₂ kategorijos susisiekimo komunikacijas su 7 m pločio raudonosiomis linijomis.



10 pav. Siūlomas F kategorijos pėsčiųjų – dviračių takas

Koncepcijos stadijoje dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas suskirstytas pagal paskirtį ir reikšmę į tris kategorijas:

- Pagrindinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos;
- Pagalbinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos;
- Rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos;

Toliau esančioje lentelėje pateikiami dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo ilgai .

5 lentelė. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo ilgiai, km


Tako tipas	I variantas		II variantas	
	Planuojama teritorija	Nagrinėjama teritorija	Planuojama teritorija	Nagrinėjama teritorija
Pagalbiniai susisiekimo paskirties takai	2,0	3,0	4,7	1,4
Pagrindiniai susisiekimo paskirties takai	5,6	1,1	5,2	3,4
Rekreaciniai paskirties takai		3,8	0,2	2,7
Bendroji suma	7,6	7,9	10,1	7,6

2.2.4. Viešojo transporto plėtros prioritetai ir tvarkymo principai

Esamos būklės analizės stadijoje buvo identifikuota, kad teritorija nėra pilnai padengiama normatyvinių 600 m atstumu iki viešojo transporto stotelių (tik 51 %). Taip pat kvartalo gyventojai turėjo nusiskundimų dėl blogo viešojo transporto pasiekiamumo ir prašė praveisti viešojo transporto maršrutą vidinėmis kvartalo gatvėmis bei prailginti viešojo transporto darbo laiką ir užtikrinti dažnesnį grafiką. Atsižvelgiant į STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemas“ reikalavimus, gyventojų skundus ir pasiūlymus bei esamos būklės metu atliktą analizę formuojami tokie pasiūlymai viešojo transporto sistemai vystyti:

- Numatyti viešojo transporto maršrutą naujai planuojamoje C₂ kategorijos Tauralaukio gatvėje;
- Numatyti galimybę įrengti viešojo transporto maršrutą nuo Tauralaukio gatvės iki Danų gatvės, kuris galėtų būti realizuotas esant gyventojų pritarimui (II koncepcijos variantas);
- Numatyti viešojo transporto maršrutą perspektyvinėje jungtyje su Žalioju slėniu per Vėjo gatvę;
- Įrengti Tauralaukio gatvės šiaurinėje dalyje viešojo transporto galinį punktą su galimybe transporto priemonėms apsisukti, stovėti ilgesnį laiką;
- Papildomai įrengti viešojo transporto sustojimus Tauralaukio, Klaipėdos ir Jungtinėje gatvėje užtikrinant normatyvinį 500 - 600 m pasiekiamumą visiems kvartalo gyventojams.

Viešojo transporto vystymo koncepcijos skiriasi viena nuo kitos autobusų stotelių išdėstymu. I – ajame koncepcijos variante numatytas autobusų stotelių išdėstymas vadovaujantis „Žemės sklypo Klaipėdos g. 3, Klaipėdoje ir jo gretimųjų detaliuoju planu“, patvirtu 2008 m. liepos 31 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-302. II – ajame koncepcijos variante, autobusų sustojimai išdėstomi įvertinant visą planuojamo kvartalo plėtrą bei siekiant suformuoti optimalius atstumus tarp stotelių. Stotelių išdėstymas Žaliojo slėnio teritorijoje tėra rekomendacinis ir netaikomas šio specialiojo plano sprendiniais.



11 pav. Viešojo transporto stotelių pasiekiamumo schema

2.3. Inžinerinės infrastruktūros sistema

2.3.1. Vandentiekis

Vandentiekio tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- plėsti vandentiekio tinklus planuojamoje teritorijoje;
- pagal poreikį rekonstruoti esamus vandentiekio tinklus planuojamoje teritorijoje;
- visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta žiedinė vandentiekio tinklų struktūra, parinkti reikiami vamzdinių diametrai, įrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.

2.3.2. Buitinės nuotekos

Buitinių nuotekų tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra esamose ir naujai užstatomose teritorijose;
- Pagal poreikį rekonstruoti esamus buitinių nuotekų tinklus.

2.3.3. Lietaus nuotekos

Lietaus nuotekų tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- Naujų lietaus nuotekų surinkimo tinklų esamose ir naujai užstatomose teritorijose;
- Pagal poreikį įrengti nuotekų valymo įrenginius;
- vykdyti paviršinių nuotekų išleidžiamų į atvirus vandens telkinius nuotekų kontrolę, išleidžiamų nuotekų kokybę turi atitikti paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą patvirtintą aplinkos ministro 2007 Balandžio 2d. įsakymu Nr. D1 - 193 (Žin. 2007 Nr. 42 – 1594).

2.3.4. Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo sprendiniuose numatoma:

- Buitines atliekas šalinti tik Klaipėdos regioniniame sąvartyne;
- Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto; plėsti kontenerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą;
- Rūšiuojamoms atliekoms naudoti specializuotus konteinerius.

2.3.5. Elektros energijos tiekimas ir gamyba

Elektros tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- Plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą;
- Naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis;
- Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines;
- Išlaikyti geram techniniam stovyje esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą tinklą;
- Rekonstruoti pagal poreikį susidėvėjusius gatvių apšvietimo sistemas, numatant kabelines požemines elektros perdavimo linijas;
- Numatyti elektros energiją tausojančią sistemų įdiegimą;
- Naujai planuojamose gatvėse, komunikacijų koridoriuose, numatyti vietą gatvių apšvietimui.

2.3.6. Šilumos tiekimas

Centralizuotos šilumos tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- Rekonstruoti esamas šilumines trasas, naudojant bekanalę technologiją,
- Keičiant šilumotiekius optimizuoti vamzdinių diametrus,
- Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus,

2.3.7. Ryšių infrastruktūros vystymas

Ryšių tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:

- Išlaikyti esamą ryšių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas;

- Laidinis ryšys į naujai užstatomas teritorijas turi būti tiesiamas vartotojams ir paslaugų tiekėjams tarpusavyje susitarus;
- Internetinio ryšio plėtra.

2.3.8. Gamtinių dujų tiekimas

Dujotiekio tinklų plėtros sprendiniuose numatoma:


- Dujotiekio tinklai plečiami naujai užstatomose teritorijose;
- Numatoma išlaikyti esamus vidutinio slėgio dujotiekius.

2.3.9. Inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai

Išskiriami šie inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai:



- plėsti vandentiekį į naujai statomas ir užstatytas, tačiau vandentiekio tinklų neturinčias teritorijas;
- plėsti lietaus nuotekų tinklą, įrengti naujus išleidėjus bei valymo įrenginius;
- plėsti buitinių nuotekų surinkimo sistemą, nukreipiant nuotekas į esamus valymo įrenginius;
- buitinių nuotekų tinklai pirmiausia turi būti plečiami naujai užstatomose teritorijose;
- plėsti konteinerinių aikštelių tinklą skirtą atliekų rūšiavimui;
- plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą;
- internetinio ryšio plėtra.

Grafinė dalis



UAB "EUROMETRAS" Klaipėdos m. Rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
Klaipėdos m. Taurinaiškis		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
Topografinis planas M 1:10000		Topografinis planas M 1:10000	
UAB "URBANISTIKA" KT 13/36		UAB "URBANISTIKA" KT 14/2	
Lapis 1 6		Lapis 1 4	

UAB "EUROMETRAS" Klaipėdos m. Rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
Klaipėdos m. Taurinaiškis		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
Topografinis planas M 1:10000		Topografinis planas M 1:10000	
UAB "URBANISTIKA" KT 13/36		UAB "URBANISTIKA" KT 14/2	
Lapis 1 6		Lapis 1 4	




- SURTAINIAI ŽYMĖJIMAI**
- RIBOS**
- Miesto administracinė riba
 - Nagrinėjamos teritorijos riba
 - Planuojamos teritorijos riba
 - Esamo sklypo riba
 - Valstybinės reikšmės miškų riba (pagal Valstybinės miškų ūkio duomenų bazę)
- TERITORIJOS**
- Inžinerinės infrastruktūros teritorija
 - Inžinerinės infrastruktūros koridoriai
 - Miški (pagal Valstybinės miškų ūkio duomenų bazę)
 - Vandens
 - Peikės
- NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI**
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir objekto eksplikacijos numeris
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos zona
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS JUNGTYS**
- MOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Esama A1 kategorijos gatvė
 - Esama B1 kategorijos gatvė
 - Esama B2 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama B2 kategorijos gatvė
 - Planuojama B2 kategorijos gatvė
 - Esama C2 kategorijos gatvė
 - Planuojama C2 kategorijos gatvė
 - Esama D1 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama D1 kategorijos gatvė
 - Planuojama D1 kategorijos gatvė
 - Esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Rekonstruojamos esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Planuojamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
- NEMOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Planuojamos pagrindinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Planuojamos pagalbinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Planuojamos rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Dviračių tramos suplanuotos Kalotės - Purnalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiajame plane
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI**
- Planuojama prieplauka
 - Planuojama žiedinė sankryža
 - Esama viešojo transporto stotelė
 - Planuojama viešojo transporto stotelė
 - Planuojamas gatinis viešojo transporto sustojimo punktas
- KITI ŽYMĖJIMAI**
- Planuojamas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centras
 - Planuojama mokykla
 - Esamas darželis
 - Magistralinio kelio apsaugos zona
 - 110 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
 - Upės
 - Pralaidos
 - Specialiojo plano koncepcijos variantų esminių skirtumų teritorijos ir jų numeriai

Eksplikacijos numeris	Unikalus objekto kodas	Nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas	Statusas
1	34170	Maljoje Taurinaiškio šerno sodytis	Įrašytas į registrą (registruotas)
2	10515	Laukas ir žvėrinis liekanas	Įrašytas į registrą (registruotas)
3	22467	Aukštųjų k. senosios kapinės	Valstybinė saugoma
4	16498	Aukštųjų. Pilių kapinynas	Paminklas
5	23779	Purnalių pilikalnis su gyvenvietė	Paminklas

- DUOMENŲ ŠALTINIAI**
- © Nacionalinė šermės tarnyba prie ŽDM, 2013. LR teritorijos M:10 000 geografinis duomenų rinkinys GDR10T
 - © VĮ Registrų centras, 2013. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
 - © Valstybinė miškų ūkio tarnyba, 2013. LR miškų ūkio duomenų bazė
 - © Kultūros paveldo departamentas, 2013. Kultūros vertybių registras


Urbanistika		KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS	
A1820	VP architektas	2014	I
A1735	PV inžinierius	2014	I
20560	PNV inžinierius	2014	I
PNV	V. Dumbakauskas	2014	I
LŪŠIŲ KAMPAIJA		KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS	
LŪŠIŲ KAMPAIJA		KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS	
LŪŠIŲ KAMPAIJA		KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS	
LŪŠIŲ KAMPAIJA		KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS	



UAB "EUROMETRAS" Klaipėdos m. Rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
UAB "URBANISTIKA"	KT 13/36	1	6

UAB "EUROMETRAS" Klaipėdos m. Rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas		Klaipėdos m. Taurinaiškis	
UAB "URBANISTIKA"	KT 14/02	1	4

SENDVARIO SEN.
KLAIPĖDOS
R. SAV.




- RIBOS**
- Miesto administracinė riba
 - Nagrinėjamos teritorijos riba
 - Planuojamos teritorijos riba
 - Esamo sklypo riba
 - Valstybinės reikšmės miškų riba (pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenų bazę)
- TERITORIJOS**
- Inžinerinės infrastruktūros teritorija
 - Inžinerinės infrastruktūros koridoriai
 - Miški (pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenų bazę)
 - Vandens
 - Peikės
- NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI**
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir objekto eksplikacijos numeris
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos zona
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS JUNGTYS**
- MOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Esama A1 kategorijos gatvė
 - Esama B1 kategorijos gatvė
 - Esama B2 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama B2 kategorijos gatvė
 - Planuojama B2 kategorijos gatvė
 - Esama C2 kategorijos gatvė
 - Planuojama C2 kategorijos gatvė
 - Esama D1 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama D1 kategorijos gatvė
 - Planuojama D1 kategorijos gatvė
 - Esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Rekonstruojamos esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Planuojamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
- NEMOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Planuojamos pagrindinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Planuojamos pagalbinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Planuojamos rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių tramos
 - Dviračių tramos suplanuotos Kalotės - Purnalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiajame plane
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI**
- Planuojama prieplauka
 - Planuojama žiedinė sankryža
 - Esama viešojo transporto stotelė
 - Planuojama viešojo transporto stotelė
 - Planuojamas galinis viešojo transporto sustojimo punktas
- KITI ŽYMĖJIMAI**
- Planuojamas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centras
 - Planuojama mokykla
 - Esamas darželis
 - Magistralinio kelio apsaugos zona
 - 110 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
 - Upės
 - Pralaidos
 - Specialiojo plano koncepcijos variantų esminių skirtingų teritorijų ir jų numeriai

Eksplikacijos numeris	Unikalus objekto kodas	Nekilnojamojo kultūros vertybės pavadinimas	Statusas
1	34170	Mazgo Taurinaiškio dvaro sodija	Įrašytas į registrą (reg. štr. nr.)
2	10515	Laukas ir žvėrinimų liekanos	Įrašytas į registrą (reg. štr. nr.)
3	22467	Aukštųjų k. senosios kapinės	Valstybinė saugoma
4	16498	Aukštųjų, Pilių kapinės	Parinktas
5	23773	Purnalių pilkapias su gyvenvietė	Parinktas

- DUOMENŲ ŠALTINIAI**
- Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM, 2013. LR teritorijos M:10 000 geografinės duomenų rinkinys GDR10T
 - OVJ Registrų centras, 2013. Nekilnojamojo turto kadastro ir registras
 - Valstybinė miškų tarnyba, 2013. LR miškų valdybės duomenys
 - Kultūros paveldo departamentas, 2013. Kultūros vertybių registras

UAB "URBANISTIKA"	UAB "EUROMETRAS"	UAB "URBANISTIKA"	UAB "EUROMETRAS"
1	2	3	4




PASTABA
SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOJE TERITORIJŲ NAUDOJIMO TIPAI YRA IŠSKIRTI SIEKIANČIEMS ĮVERTINTI INFRASTRUKTŪROS POREIKIŲ IR TIESIOGIAI NĖRA TAIKOMI

Eksplikacijos numeris	Unikalus objekto kodas	Nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas	Statusas
1	34170	Mažojo Tauralaukio dvaro sodyba	Įrašytas į registrą (registrinis)
2	10515	Laukas ir įtvirtinimų liekanos	Įrašytas į registrą (registrinis)
3	22467	Aukštikių k. senosios kapinės	Valstybės saugomas
4	16498	Aukštikių, Plūčių kapinynas	Paminklas
5	23773	Purmalų pilikalnis su gyvenvietė	Paminklas

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- RIBOS**
- Miesto administracinė riba
 - Nagrinėjamos teritorijos riba
 - Planuojamos teritorijos riba
 - Esamo sklypo riba
 - Valstybinės reikšmės miškų riba (pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenų bazę)
- TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAI PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBOSE**
- URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS**
- Užstatomos teritorijos**
- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija
 - Gyvenamoji teritorija
 - Mišri gyvenamoji teritorija
 - Paslaugų teritorija
 - Socialinės infrastruktūros teritorija
 - Inžinerinės infrastruktūros teritorija
 - Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
- Neužstatomos teritorijos**
- Inžinerinės infrastruktūros koridorius
 - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija
- NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS**
- Vandens
- KITOS TERITORIJOS UŽ PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBŲ**
- Miškai
 - Atskirųjų želdynų teritorija
 - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija
 - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija
 - Komerinės paskirties objektų teritorija
 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija
 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija
 - Kultūros paveldo objektų teritorija
 - Kitų žemės ūkio paskirties sklypų teritorija
- NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI**
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir objekto eksplikacijos numeris
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos zona
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS JUNGTYS**
- NEMOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Planuojamos pagrindinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
 - Planuojamos pagalbinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
 - Planuojamos rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
 - Dviračių trasos suplanuotos Kalotės - Purmalų gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu
- MOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS**
- Esama A1 kategorijos gatvė
 - Esama B1 kategorijos gatvė
 - Esama B2 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama B2 kategorijos gatvė
 - Planuojama B2 kategorijos gatvė
 - Esama C2 kategorijos gatvė
 - Planuojama C2 kategorijos gatvė
 - Esama D1 kategorijos gatvė
 - Rekonstruojama esama D1 kategorijos gatvė
 - Planuojama D1 kategorijos gatvė
 - Esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Rekonstruojamos esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
 - Planuojamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
- SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI**
- Planuojama prielauka
 - Planuojama žiedinė sankryža
 - Esama viešojo transporto stotelė
 - Planuojama viešojo transporto stotelė
 - Planuojamas galinis viešojo transporto sustojimo punktas
 - Planuojamas priešgaivrinės geibėjimo tarnybos centras
 - Planuojama mokykla
 - Esamas darželis
 - Upės
 - Pralaidos
 - Vandens
 - Peikės
 - Magistralinio kelio apsaugos zona
 - 110 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
 - Pastatai
- DUOMENŲ ŠALTINIAI**
- © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2013. LR teritorijos M1:10 000 georeferencinis duomenų rinkinys GDR10LT
 - © VĮ Registrų centras, 2013. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
 - © Valstybinė miškų tarnyba, 2013. LR miškų valstybės kadastras
 - © Kultūros paveldo departamentas, 2013. Kultūros vertybių registras

PASTABA
Teritorijų grafinis žymėjimas pateiktas vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinį duomenų specifika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 12 31 įsakymu Nr.D1-1009.

Atestato Nr. 0428	Urbanistika UAB "URBANISTIKA"	KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS		Laida
A1682	Vyr.arch.	A. Kazėnė	2014	KONCEPCIJA I VARIANTAS PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO GALIMYBIŲ SCHEMA M 1:5000
A1735	PV	G. Ratkulė S.	2014	
26560	PDV	M. Noreika	2014	
	INŽ.	V. Dumblauskas	2014	Lapas Lapų
Etapas	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			U-1173
1				3 4



PASTABA
SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOJE TERITORIJŲ NAUDOJIMO TIPAI YRA IŠSKIRTI SIEKIANČIEMS ĮVERTINTI INFRASTRUKTŪROS POREIKIŲ IR TIESIOGIAI NĖRA TAIKOMI

Eksplikacijos numeris	Unikalus objekto kodas	Nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas	Statusas
1	34170	Mažojo Tauralaukio dvaro sodyba	Įrašytas į registrą (registrinis)
2	10515	Laukas ir įtvirtinimų liekanos	Įrašytas į registrą (registrinis)
3	22467	Aukštųjų k. senosios kapinės	Valstybės saugomas
4	16498	Aukštųjų, Plūčių kapinynas	Paminklas
5	23773	Purmalų pilikalnis su gyvenviete	Paminklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

RIBOS

- Miesto administracinė riba
- Nagrinėjamos teritorijos riba
- Planuojamos teritorijos riba
- Esamo sklypo riba
- Valstybinės reikšmės miškų riba (pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenų bazę)

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAI PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBOSE

URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS

Užstatomos teritorijos

- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija
- Gyvenamoji teritorija
- Mišri gyvenamoji teritorija
- Paslaugų teritorija
- Socialinės infrastruktūros teritorija
- Inžinerinės infrastruktūros teritorija
- Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Neužstatomos teritorijos

- Inžinerinės infrastruktūros koridorius
- Bendro naudojimo erdvė, želdynų teritorija

NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS

- Vandens

KITOS TERITORIJOS UŽ PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBŲ

- Miškai
- Atskirųjų želdynų teritorija
- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija
- Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija
- Komerinės paskirties objektų teritorija
- Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija
- Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija
- Kultūros paveldo objektų teritorija
- Kitų žemės ūkio paskirties sklypų teritorija

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI

- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir objekto eksplikacijos numeris
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos zona

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS JUNGTYS

NEMOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS

- Planuojamos pagrindinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
- Planuojamos pagalbinės susisiekimo paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
- Planuojamos rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių trasos
- Dviračių trasos suplanuotos Kalotės - Purmalų gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu

MOTORIZUOTOS SUSISIEKIMAS

- Esama A1 kategorijos gatvė
- Esama B1 kategorijos gatvė
- Esama B2 kategorijos gatvė
- Rekonstruojama esama B2 kategorijos gatvė
- Planuojama B2 kategorijos gatvė
- Esama C2 kategorijos gatvė
- Planuojama C2 kategorijos gatvė
- Esama D1 kategorijos gatvė
- Rekonstruojama esama D1 kategorijos gatvė
- Planuojama D1 kategorijos gatvė
- Esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
- Rekonstruojamos esamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai
- Planuojamos D2 kategorijos gatvės ir vietiniai keliai

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI

- Planuojama prielauka
- Planuojama žiedinė sankryža
- Esama viešojo transporto stotelė
- Planuojama viešojo transporto stotelė
- Planuojamas galinis viešojo transporto sustojimo punktas
- Planuojamas priešgaivrinės geibėjimo tarnybos centras
- Planuojama mokykla
- Esamas darželis
- Upės
- Pralaidos
- Vandens
- Peikės
- Magistralinio kelio apsaugos zona
- 110 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
- Pastatai

DUOMENŲ ŠALTINIAI

- © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2013. LR teritorijos M1:10 000 georeferencinis duomenų rinkinys GDR10LT
- © VĮ Registrų centras, 2013. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
- © Valstybinė miškų tarnyba, 2013. LR miškų valstybės kadastras
- © Kultūros paveldo departamentas, 2013. Kultūros vertybių registras

PASTABA
Teritorijų grafinis žymėjimas pateiktas vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinį duomenų įspecifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 12 31 įsakymu Nr.D1-1009.

Atestato Nr. 0428	Urbanistika UAB "URBANISTIKA"	KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS		Laida
A1682	Vyr.arch.	A. Kazėnė	2014	KONCEPCIJA II VARIANTAS PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO GALIMYBIŲ SCHEMA M 1:5000
A1735	PV	G. Ratkulė S.	2014	
26560	PNV	M. Noreika	2014	
	INŽ.	V. Dumblauskas	2014	Lapas Lapų
Etapas	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			U-1173
1				4 4